

Przedmiar

Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1050F w miejscowości Jeleniów Etap I – Remont konstrukcji jezdni

Nr	Podstawa	Opis	Jedno stka	Ilość	cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przy budowie dróg. Wyznaczenie trasy.	km	0,90		
1.2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia, o gęstości do 30% powierzchni wraz z utylizacją	ha	0,01		
1.3	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni drogi z betonu o grubości do 20cm	m2	20,00		
1.4		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30,00		
1.5		Rozberanie podbudowy z kruszywa łamanego, (tłuczeń, gruz) o grubości śr.20cm	m2	1161,24		
1.6		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko wskazane przez Inwestora odległość do 2km	m3	236,25		
2	D.02.00.00	Roboty ziemne				
2.1	D.02.03.01c	Ułożenie geowłókniny TERRALYS LF 75/75 lub równoważnej	m2	1 161,24		
3	D.04.00.00	Podbudowy				
3.1	D.04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości do 15cm na całej szerokości jezdni, grunt. kat I-IV	m2	1161,24		
3.2		Wykonanie koryta o głębokości do 20cm na poszerzeniach jezdni, grunt. kat I-IV, (uwzględnić obecność kruszyw w gruncie)	m2	437,50		
3.3	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ulepszonych	m2	17646,70		
3.4		Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,6kg/1m2	m2	17646,70		
3.5	D.04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm, z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechan. o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	1598,74		
3.6		Wykonanie uzupełnienia do profilu zjazdów do posesji za pomocą kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm o średniej grub. 17cm.	m2	750,00		
3.7	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej jezdni mieszankami mineralno-bitumicznymi, (BA wg projektu)	t	1499,15		
3.8	D.04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralnoasfaltowych (BA wg projektu) gr. 10cm po zagęszczeniu.	m2	1089,44		
4	D.05.00.00	Nawierzchnie				
4.1	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralnoasfaltowych (BA według projektu) o grub.5cm	m2	2057,46		
4.2		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralnoasfaltowych (BA według projektu) o grub.7cm	m2	4086,78		

4.3	D.05.03.11	Frezowanie jezdni na głębokość do 10cm z odwiezieniem destruktu na miejsce wskazane przez Inwestora, odległość do 2km.	m2	1230,00		
4.4	D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna typu SMA 8 o grub.5cm	m2	6011,00		
5	D.06.00.00.	Roboty wykończeniowe				
5.1	D.06.01.01	Humusowanie poboczy warstwą gr. 10cm z obsianiem trawami wolnorosnącymi. Uwzględnić zakup i dowóz ziemi urodzajnej do miejsca wbudowania.	m2	1820,00		
5.2		Wykonanie uzupełnienia istniejących poboczy materiałem pozyskanym z koryta drogi oraz rozbiórki podbudowy jezdni, przy grubości uzupełnienia śred. 10cm. Uwzględnić przerzut podłużny materiału do 0,5km.	m3	125,00		
					Razem brutto	

słownie brutto

Data

Podpis