
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

INWESTOR: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, 66-100 Sulechów, Górzkowo 1

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (etap II)

ADRES INWESTYCJI: Odcinek drogi nr 1189F Kargowa – Karszyn od km 0+757,45

BRANŻA: drogowa

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1							
Roboty rozbiórkowe							
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	D-01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,005		
2	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	D-01.02. 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	3631,000		
3	KNR 2-31 d.1 0802-07 0802-08 kalk. własna	D-01.02. 04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, kostki brukowej, żużla z domieszką piasku o grubości 25-28 cm	m ²	360,000		
4	KNR 2-31 d.1 0818-08	D-01.02. 04	Rozebranie słupków do znaków (przekazanie materiału Inwestorowi)	szt.	2,000		
5	KNR 2-31 d.1 0703-03	D-01.02. 04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych (przekazanie materiału Inwestorowi)	szt.	3,000		
6	KNR 4-04 d.1 1103-01	D-01.02. 04	Zaladowanie gruzu na samochody	m ³	282,350		
7	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	D-01.02. 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na wysypisko	m ³	282,350		
8	d.1 wycena indywidualna	D-01.02. 04	Koszt utylizacji gruzu mieszanego na wysypisku	m ³	100,800		
9	d.1 wycena indywidualna	D-01.02. 04	Koszt utylizacji gruzu (nawierzchni asfaltowej) na wysypisku	m ³	181,550		
10	KNR-W 2-01 d.1 0230-02 z.o. 2.8.3. 0210-04	D-01.02. 02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grub. 20 cm z transportem urobku samochodami na wysypisko	m ³	1430,000		
11	d.1 wycena indywidualna	D-01.02. 02	Koszt składowania humusu na wysypisku	m ³	1430,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe							
2							
Roboty ziemne							
12	KNR-W 2-01 d.2 0203-06 0210-04	D-02.01. 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami na wysypisko	m ³	53,000		
13	d.2 wycena indywidualna	D-02.01. 01	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³	53,000		
14	d.2 wycena indywidualna	D-02.03. 01	Koszt zakupu i dowozu ziemi do wykonania nasypów	m ³	1600,000		
15	KNR-W 2-01 d.2 0227-01	D-02.03. 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z ziemi zakupionej	m ³	1600,000		
16	KNR-W 2-01 d.2 0229-03 kalk. własna	D-02.03. 01	Zagęszczanie nasypów walcami	m ³	1600,000		
Razem dział: Roboty ziemne							
3							
Podbudowy							
17	KNR 2-31 d.3 0103-04	D-04.01. 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	4905,100		
18	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	D-04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	3225,000		
19	d.3 wycena indywidualna	D-04.04. 02	Warstwa podbudowy (warstwa profilująca) z kruszywa łamanego 0/31,5 mm wraz z zagęszczeniem	m ³	1070,900		
20	KNR 2-31 d.3 1004-04	D-04.03. 01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	6926,100		
21	KNR 2-31 d.3 1004-07	D-04.03. 01	Skropienie nawierzchni nieulepszonej asfaltem	m ²	6926,100		
22	KNR 2-31 d.3 1004-07	D-04.03. 01	Skropienie nawierzchni ulepszonej asfaltem	m ²	13252,200		
23	KNR 2-31 d.3 0109-01 0109-02	D-04.06. 01b	Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grubości 20 cm	m ²	55,000		
24	KNR 2-31 d.3 1107-02	D-04.07. 01a	Ułożenie warstwy profilującej AC16P	t	325,380		
Razem dział: Podbudowy							
4							
Nawierzchnie							
25	KNR 2-31 d.4 0311-01 0311-02	D-05.03. 05b	Warstwa wiążąca AC11W z betonu asfaltowego - grubość po zagęszcz. 7 cm	m ²	6726,100		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
26 d.4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	D-05.03. 13a	Warstwa ściernalna z mieszanki SMA 8 - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	6526,100		
27 d.4	wycena indywidualna	D-05.03. 26g	Ułożenie geosiatki z włókien szklanych na łączeniu nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą	m ²	2012,000		
Razem dział: Nawierzchnie							
5			Roboty wykończeniowe				
28 d.5	KNR-W 2-01 0510-01	D-06.01. 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	4718,900		
29 d.5	KNR-W 2-01 0510-02	D-06.01. 01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m ²	4718,900		
Razem dział: Roboty wykończeniowe							
6			Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
30 d.6	KNR AT-04 0204-01 kalk. własna	D-07.01. 01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m ²	260,000		
31 d.6	KNR 2-31 0702-01	D-07.02. 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	6,000		
32 d.6	KNR 2-31 0703-02	D-07.02. 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu	szt.	5,000		
33 d.6	KNR 2-31 0703-02	D-07.02. 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych	szt.	1,000		
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: