

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0804-01 analogia	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
2	KNR 5-01 0602-07	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
3	KNR 5-01 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR 5-01 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-01 0701-10 analogia	Montaż i ust.słupów drewn.pojed.ze szczudłem żelbet.,belk.ust.i podpora odporow.w szczudle żelbet.i belka ustoj.- gr.kat.III - przesunięcie słupa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000