

FORMULARZ CENOWY

Remonty mostów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

Nr	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.1	KNR 213/1006/6 (1)	Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin, zalanie roztworem asfaltowym lub kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10·cm ²	m	10		
1.2	KNR 221/101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km	m ³	1		
1.3	KNR 221/101/5	Oczyszczenie terenu z resztek liści, mchu, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5·km (krotność 6 razy)	m ³	2		
1.4	KNR 221/112/1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym	m ²	50		
1.5	KNR 233/810/2	Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie, bez zbrojenia	m ²	50		
1.6	KNR 233/718/3	Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości	t	1		
1.7	KNR 233/718/9 (1)	Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 1 warstwa, farba olejna do gruntowania	t	2		
1.8	KNR 233/718/9 (4)	Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 2 warstwy, farba nawierzchniowa	t	4		
1.9	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m ³	1		
1.10	KNNR 10/410/4 (1)	Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50·cm), układane na zaprawie cementowej, z kamienia łupanego	m ³	3		
1.11	KNNR 10/410/1 (2)	Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50·cm), układane na sucho, z kamienia łamanego, dodatek za dalsze 1,5·m podnoszenia lub opuszczania materiału	m ³	6		
1.12	KNNR 10/407/1 (1)	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe	m ²	10		
1.13	KNNR 10/407/1 (2)	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, transport technologiczny	m ²	10		
1.14	KNR 406/201/1 (2)	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciąglą w pozycji podolnej i naściennej, materiał do 4·mm, elektrody zasadowe	m	4		
1.15	KNR 231/704/1	Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m	m	19		
1.16	KNR 231/704/5	Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 24·kg/m	m	5		
1.17	KNR 233/110/1 (1)	Wykonanie rusztowań podwieszonych	m ²	5		
1.18	KNR 233/110/3	Rozebranie rusztowań podwieszonych	m ²	5		
1.19	KNR 233/109/1 (2)	Rusztowania stalowe składane, montaż jarzm składanych z elementów kratowych, drewno okrągłe płazowane	t	0,5		
1.20	KNR 233/109/1 (3)	Rusztowania stalowe składane, montaż jarzm składanych z elementów kratowych, dodatek za wykonanie "z wody"	t	1		
1.21	KNR 233/702/1 (1)	Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka	t	0,5		

1.22	KNR 233/801/1	Wymiana pojedynczych kleszczy lub oczepów w podporach drewnianych, nad łądem, kleszcze, przekrój do 250-cm2	m3	2		
1.23	KNR 233/801/7	Wymiana pojedynczych kleszczy lub oczepów w podporach drewnianych, nad wodą, kleszcze, przekrój do 250-cm2	m3	2		
1.24	KNR 233/212/2 (1)	Regulacja łożysk ruchomych; pręśło żelbetowe o rozpiętości ponad 30-m, dźwignik	szt	1		
1.25	KNR 233/212/4 (1)	Regulacja łożysk ruchomych; pręśło stalowe o rozpiętości 30-60-m, dźwignik	szt	1		
1.26	KNR 233/212/6	Malowanie łożysk rolkowych o masie do 0.5 t	szt	5		
1.27	KNR 233/212/7	Malowanie łożysk rolkowych; dodatek za dalsze 0.1t	szt	4		
1.28	KNR 233/212/8	Malowanie łożysk stycznych o masie do 0.5 t	szt	3		
1.29	KNR 233/212/9	Malowanie łożysk stycznych; dodatek za dalsze 0.1t	szt	3		
1.30	KNR 233/803/6	Wymiana opierzenia, nad wodą, opierzenie przyczółków	m2	5		
1.31	KNR 233/702/4	Montaż barier sprężystych 1-stronnych, odcinki proste	t	0,5		
1.32	KNR 233/810/5	Groszkowanie powierzchni	m2	2		
1.33	Kalkulacja własna	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych i zbrojenia przeznaczonych do napraw , z rusztowań podwieszonych nad wodą	m2	19		
1.34	Kalkulacja własna	Naprawa powierzchni betonowych ustroju nosnego mostu materiałami PCC wraz z zabezpieczeniem zbrojenia przy głęb. śr. do 3 cm	m2	10		
1.35	Kalkulacja własna	j.w. lecz przy głęb. śr. do 5 cm	m2	10		
1.36	Kalkulacja własna	j.w. lecz przy głęb. do 8 cm	m2	4		
1.37	Kalkulacja własna	Prostowanie poręczy stalowych wraz z wymianą elementów	mb	9		
RAZEM BRUTTO						

Słownie brutto.....zł.

- uwagi: - dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamiennie) w zależności od potrzeb
- cena jednostkowa musi zawierać w sobie wszystkie składniki R,M,S, (łącznie z kosztami
 - zaopatrzenia, kosztami ogólnymi, zyskiem
 - cena obejmuje za zabezpieczenie terenu robót oraz dodatek za pracę pod ruchem

Data:

Podpis.....

(Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania
w imieniu Wykonawcy)