

Przedmiar

Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1050F w miejscowości Jeleniów Etap I – Remont konstrukcji jezdni

Nr	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Element	Roboty przygotowawcze				
1.1	KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,90		
1.2	KNNR 10102-030-052	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 10-30% powierzchni	ha	0,01		
1.3	KNNR 60802-060-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm	m ²	20,00		
1.4	KNNR 60803-050-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30,00		
1.5	KNR SEKO S6-01103040100-050	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.4-10cm, przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t	m ²	1230,00		
1.6	KNNR 60801-020-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm	m ²	1161,24		
1.7	KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	236,25		
1.8	KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km	m ³	236,25		
2	Element	Podbudowy				
2.1	KNNR 60101-01010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 15cm, na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	m ²	1161,24		
2.2	KNNR 60102-020-050	Koryta o głębokości 20 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV	m ²	437,50		
2.3	(AW) AW0	Ułożenie geowłókniny separującej oraz wzmacniającej podłoże - TERRALYS LF 75/75	m ²	1161,24		
2.4	KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²	1598,74		
2.5	KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1598,74		
2.6	KNNR 61005-050-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu, kostki	m ²	17646,70		
2.7	KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²	17646,70		

2.8	KNNR 60108-02010-034	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t na odległość 5 km	t	1499,15		
2.9	KNNR 60110-03020-050	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t na odległość 5km	m ²	1089,44		
3	Element	Nawierzchnie				
3.1	KNNR 60310-06030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ściernalna gr.po zagęszczeniu 5cm. Transport sam.samowył. 15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h	m ²	6011,00		
3.2	KNNR 60310-03030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 5cm. Transport sam.samowył. 15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h	m ²	2057,46		
3.3	KNNR 60310-03030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 7cm. Transport sam.samowył. 15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h	m ²	4086,78		
3.4	KNNR 60204-010-050	Zjazdy - dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu śr.10 cm	m ²	750,00		
3.5	KNNR 60204-040-050	Zjazdy - Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu śr.7cm.	m ²	750,00		
4	Element	Roboty wykończeniowe				
4.1	KNNR 61301-030-060	Wyrównywanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - grunt z koryta drogi	m ³	125,00		
4.2	KNNR 10507-01-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm	m ²	1820,00		
Razem brutto						

słownie brutto

Data

Podpis