

Nr	Podstawa	Opis	Jedn ostka	Ilość	cena jedn.	Wartość netto.
<b>Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F (BUDOWA CHODNIKA W M. JELENIÓW)</b>						
1	Element	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>				
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,10		
1.2	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	1800,00		
1.3	KNNR 1/102/3	Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni)	ha	0,03		
1.4	KNNR 6/803/1	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia do 8 cm	m2	750,00		
1.5	KNNR 6/801/7	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 10-cm, ręcznie	m2	1125,00		
1.6	KNNR 6/801/6	Rozebranie podbudowy, z betonu, grubość 20-cm, mechanicznie	m2	375,00		
1.7	KNNR 6/803/5	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej, ręcznie	m2	30,00		
1.8	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,00		
1.9	KNNR 6/801/5	Rozebranie ław z betonu pod krawężnik	m2	1,50		
1.10	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20-cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	30,00		
1.11	KNR 401/108/1	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku Transport samochodem samowyładowczymi na odległość 1-km	m3	107,35		
1.12	KNR 401/108/1	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każde dalsze rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km RAZEM 4 km	m3	107,35		
2.	Element	<b>ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8</b>				
2.1	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	m3	328,20		
2.2	KNNR 1/503/5	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	550,00		
2.3	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	1800,00		
2.4	KNNR 6/105/1	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm	m2	1237,00		
2.5	KNNR 6/105/4	Podsypka piaskowa, Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każde dalsze 1 cm RAZEM 3cm+17*1cm=20cm	m2	1237,00		

3	Element	ODWODNIENIE Kod CPV 45230000-8				
3.1	KNNR 6/606/1	Adaptacja Wykonanie ścieku w KPED1.30-Rysunek 5	m	37,50		
3.2	KNNR 1/509/2	Brukowanie skarp wylotu ścieku	m2	12,50		
4	Element	PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				
4.1	KNNR 6/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30-cm, kategoria gruntu II-IV -ZJAZDY	m2	308,00		
4.2	KNNR 6/113/1	Warstwa podsypkowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy, po zagęszczeniu 15-cm	m2	308,00		
5	Element	NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9				
5.1	KNNR 6/502/2	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	1237,00		
5.2	KNNR 6/502/3	Wjazdy do bram oraz skrzyżowania z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8-cm, podsypka cementowo-piaskowej grubości 5 kostka szara (zeszyt 8/9/94)	m2	308,00		
6	Element	ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0				
6.1	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Ława F=0,0,75m2	m	1030,00		
6.2	KNNR 6/403/3	Krawężniki betonowy obcinające zjazdy od chodników o wymiarach 12x30cm, wraz z wykonaniem ławy, na podsypce cementowo-piaskowej	m	140,00		
6.3	KNNR 6/403/3	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22-cm, wraz z wykonaniem wspólnej ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Ława F=0,75m2	m	210,00		
6.4	KNNR 6/404/2	Obrzeża betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	960,00		
7	Element	ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45100000-8				
7.1	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5-cm	m2	550,00		
7.2	KNNR 1/507/2	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1-cm humusu RAZEM 10cm	m2	550,00		
7.3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy A75PS na istn.kablach telekom.	m	157,50		
7.4	KNNR 231/1406/	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych do poziomu chodnika	szt	10,00		
		<b>Razem netto</b>				
		<b>VAT23%</b>				
		<b>Razem brutto</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	