

## FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków-Sucha od km 0+16 do km 2+306**

**Element: Budowa oświetlenia drogowego w m.Drzonków**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zasilanie oświetlenia i szafka oświetlenia drogowego</b>					<b>x</b>	<b>x</b>
1	D.07.07.01	Montaż szafki oświetlenia drogowego SSO wg projektu	kpl	1,00		
2		Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.II-IV	m3	3,52		
3		Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.II-IV	m3	2,64		
4		Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m	m	22,00		
5		Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych	m	11,00		
6		Układanie kabla YAKY 4x35 z mocowaniem szafkach	m	3,00		
7		Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 wraz z podłączeniem	szt	2,00		
8		Układanie uziomów w rowach kablowych i szafkach (od ZKP do SSO) FeZn 25x4	m	10,00		
9		Wykonanie połączeń śrubowych bednarki uziemiającej z zaciskami szafki SSO i ZKP	szt.	1,00		
10		Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	odcinek	1,00		
11		Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt.	1,00		
12		Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt.	1,00		
<b>Budowa oświetlenie drogowego</b>					<b>x</b>	<b>x</b>
13	D.07.07.01	Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.II-IV, - rowy o szerokości 0,4m	m3	354,56		
14		Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.II-IV - rowy o szerokości 0,4m. Uwzględnić odwóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy.	m3	265,92		
15		Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,6m	m	2 216,00		
16		Zagęszczanie warstw gruntu w wykopie, kat.gruntu II-IV	m2	886,40		
17		Ułożenie rur osłonowych DVK 75	m	186,00		
18		Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych	m	922,00		
19		Układanie kabla YAKY 4x25 w rurach	m	186,00		
20		Układanie kabla YAKY 4x25 w słupach oświetleniowych i w szafce SSO	m	84,00		
21		Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 wraz z podłączeniem	szt.	56,00		
22		Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4	m	40,00		
23		Wykonanie połączeń śrubowych bednarki uziemiającej ze słupem	szt.	2,00		
24		Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach	odcinek	28,00		

## FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków-Sucha od km 0+16 do km 2+306

Element: Budowa oświetlenia drogowego w m.Drzonków

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto [ zł ]	Wartość netto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
25	D.07.07.01	Montaż fundamentów B 120 (wraz z nakrętkami i kapturkami) pod słupy oświetleniowe	szt.	28,00		
26		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SO8/S/1(1500) wraz z wysięgnikiem na fundamentach (uprzednio zamontowanych)	szt.	28,00		
27		Montaż wysięgnika na słupie - tylko robocizna (cena wysięgnika w cenie słupa)	szt.	28,00		
28		Montaż opraw SGS 104/150W na wysięgniku	szt.	28,00		
29		Przewody YDY 3x2,5 wciągane w słupy 10m/kpl	kpl.	28,00		
30		Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt.	1,00		
31		Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar	szt.	27,00		
32		Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt.	1,00		
33		Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar	szt.	1,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT netto:</b>						
<b>PODATEK VAT:</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						