KD-1

Poziom porównawczy 50,00 m n.p.m.

Studnia	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie kanału	Długość
Wylot nr 1	52,50	52,50	52,10 / 52,30	0,40 / 0,20	0,00
S13e	53,90	53,90	53,22	0,68	24,00
S13d	55,20	55,20	53,32	1,88	55,00
S13c	55,10	55,10	53,34	1,76	61,00
S13b	55,53	55,53	53,44	2,09	93,50
S13a	56,24	56,15	53,48	2,76	106,50
S13	56,19	56,12	53,58	2,61	139,00
S14	56,06	56,13	53,69	2,37	177,50
S15	56,15	56,14	53,79	2,36	212,50
S16	56,24	56,17	53,87 / 54,62	2,37 / 1,55	240,00
S17	56,31	56,25	54,72	1,59	263,50
S18	56,46	56,29	54,92	1,54	313,50
S19	56,54	56,52	55,02	1,52	339,50
S20	56,66	56,42	55,17	1,49	389,50
S21	56,70	56,60	55,25	1,45	415,00
S22	56,91	56,93	55,39	1,52	458,50
S23	57,25	57,21	55,57	1,68	515,00

Odcinek	Odległości	Średnice, materiał	Spadki
Wylot nr 1 – S13e	24,00	Ø 315 PVC	3,83 %
S13e – S13d	31,00	Ø 315 PVC	0,30 %
S13d – S13c	6,00	Ø 315 PVC	0,30 %
S13c – S13b	32,50	Ø 315 PVC	0,30 %
S13b – S13a	13,00	Ø 315 PVC	0,30 %
S13a – S13	32,50	Ø315 PVC	0,30 %
S13 – S14	38,50	Ø 315 PVC	0,30 %
S14 – S15	35,00	Ø 315 PVC	0,30 %
S15 – S16	27,50	Ø 315 PVC	0,30 %
S16 – S17	23,50	Ø 315 PVC	0,40 %
S17 – S18	50,00	Ø 315 PVC	0,40 %
S18 – S19	26,00	Ø 315 PVC	0,40 %
S19 – S20	50,00	Ø 315 PVC	0,30 %
S20 – S21	25,50	Ø 315 PVC	0,30 %
S21 – S22	43,50	Ø 315 PVC	0,30 %
S22 – S23	56,50	Ø 315 PVC	0,30 %

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Wylot nr 1, S13e, S13d, S13c, S13b, S13a, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23

LEGENDA

- TEREN PROJEKTOWANY WG BRANŻY DROGOWEJ
- PROJ. KANAŁ DESZCZOWY

UWAGA!!!

W MIEJSCACH ZBLIŻEŃ I SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW DESZCZOWYCH Z ISTNIEJĄCYMI:
- kablami energetycznymi
- kablami telekomunikacyjnymi
- kanalizacją sanitarną
- siecią wodociągową
- siecią gazową

PROJEKTUJE SIĘ RURY OSŁONOWE.
WARUNKI LOKALIZACJI ORAZ MONTAŻU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEDMIOTOWYMI NORMAMI BRANŻOWYMI.

PROMOST Sp. z o.o. w Zielonej Górze
65-034 Zielona Góra, ul.Boh. Westerplatte 11
(0-68) 47 84 500, fax: (0-68) 47 84 502
e-mail: promost@promost.zgora.pl
NIP: 929-009-43-90

OBIEKT:

ROZBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 1191 F
W STARYM KRAMSKU, GMINA BABIMOST
km 2+455,00 - km 4+570,27

RYSUNEK: PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU DESZCZOWEGO KD-1

skala 1:500/100

	imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.
PROJEKTANT:	mgr inż. Marta Sawczyńska	upr. budowl. nr LBS/0047/POOS/08 do proj. bez ogr. w specj. instal.	12.2011 r.	3.1
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Michniuk	upr. budowl. nr LBS/POOS/0078/06 do proj. bez ogr. w specj. instal.	12.2011 r.	

DATA: GRUDZIEŃ 2011 r.