

FORMULARZ CENOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Kolesin – Etap I

Lp	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotność	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	Element	ETAP I km 0+000 - 0+106					
1.1	KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej	m	106	1		
1.2	KNR 231/812/1	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z kruszywa	m ³	106	1		
1.3	KNR 231/401/3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II	m	106	1		
1.4	KNNR 6/403/4	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe najazdowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	7	1		
1.5	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (MATERIAŁ INWESTORA)	m	99	1		
1.6	KNNR 6/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-IV	m ²	159	1		
1.7	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m ²	159	1		
1.8	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m ²	159	1		
1.9.	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m ²	159	2		
2	Element	ETAP II km 0+106 - 0+216					
2.1	KNR 231/401/3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II	m	110	1		
2.2	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	82	1		
2.3	KNNR 6/403/4	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe najazdowe 15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	28	1		
2.4	KNNR 6/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-IV	m ²	275	1		
2.5	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m ²	275	1		
2.6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m ²	275	1		

2.7	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m ²	275	2		
3	Element	ETAP III km 0+000 - 0+216 (całość)					
3.1	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm	m ²	200	1		
3.2	KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm	m ²	200	1		
3.3	KNNR 6/1005/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona	m ²	1188	1		
3.4	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1188	1		
3.5	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t	t	73,66	1		
3.6	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1188	1		
3.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m ²	1188	1		
3.8	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 6·cm (obsypanie pobocza tłuczniem 216mb x 0,5 m)	m ²	108	1		
3.9	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt.	2	1		
3.10	KNR 401/108/1	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii I-II	m ³	79	1		
						Razem netto	
						Podatek VAT	
						Razem brutto	

Słownie : netto

Słownie : brutto

UWAGI:

- wartość w kolumnie „ilość” może ulec zmianie
- cena jednostkowa musi zawierać w sobie wszystkie składniki R,M,S (łącznie z kosztami zaopatrzenia , kosztami ogólnymi, zyskiem)
- cena ta obejmuje zabezpieczenie terenu robót oraz dodatek za pracę pod ruchem.

Data:

Podpis.....

(Wykonawca lub osoba upoważniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy)